



Der Start der Hochspannung erfolgt im Nulldurchgang.  
Durch die Trafostrombegrenzung, ist ein weiches Anlaufen der Hochspannung gegeben.  
Das Abschalten erfolgt auf die gleiche Weise.  
Bis zur vollständigen Endladung des Prüflings,  
sollte der Hochspannungsanschluß noch 1s aufrecht erhalten bleiben